

1 aug 2023

Orientering vedr. kloaksanering, Skåstrup Strand

I det kommende efterår foretager VandCenter Syd kloaksanering i sommerhusområdet Skåstrup Strand.

Kloaksaneringen foretages ved renovering af de eksisterende afløbsledninger med strømpeforing.

Renoveringsmetoden er opgravningsfri. Renoveringen omfatter alle afløbsledninger såvel hoved- som stikledninger beliggende i vejarealet. Stikledninger renoveres til skel.

Inden kloaksaneringen kan udføres, skal der foretages en gennemgribende undersøgelse af kloaksystemet.

Undersøgelsen omfatter spuling samt tv-inspektion af alle kloakledninger i sommerhusområdet.

Dette indledende arbejde udføres fra uge 32 og har en varighed på ca. 5 uger.

Arbejdet med spuling medfører risiko for overtryk i kloaksystemet og at der dermed kan blive trykket vand op gennem afløb i køkken, badeværelse eller bryggers mv.

Dette kan forhindres enten ved at man åbner sin skelbrønd (brønd foran huset), eller ved afdækning

af afløbene i huset. Grundet arbejdets varighed anbefales det at holde sin skelbrønd åben i hele arbejdets periode. Har man ikke en skelbrønd, anbefales det at foretage afdækning.

Detaljeret varslings om hvornår vi er hvor, bliver foretaget med SMS eller via E-Boks med besked til ejere.

Kloaksaneringen foretages senere på året og forventes opstartet i uge 43 med afslutning ultimo marts 2024.

Nærmere information følger.

Ved spørgsmål om det forestående tv-inspektion og spuling samt kloaksanering kan man besøge

hjemmeside www.aarsleffpipe.dk/infobrev - Desuden kan følgende personer kontaktes;

VandCenter Syd as

Kim Tolstrup Jensen (retur fra ferie uge 30)

Tlf. 2969 2408

Mail: ktj@vandcenter.dk

Per Aarsleff A/S

Martin V. Jensen (retur fra ferie uge 32)

Tlf. 4044 2582

Mail: mvj@arsleff.com